

Megjegyzés:

- 1./ Burkolatok bontása során a szegélyek is bontásra kerülnek.
- 2./ Fejkő burkolat bontását kézi erővel, az elemek reklapra történő deponálásával kell elvégezni. Elemek a Beruházó tulajdonát képezik!
- 3./ Bontási munkát a tervezett út kifizetését követően lehet megkezdeni.
- 3./ Bontott útalapot, szegélyelemek sérült fejköveket aprítást követően az út ágyazati rétegeként építendő M50 mech. stab. építése során újrahasznosításként be kell építeni.

JELMAGYARÁZAT

	Aszfalt marás
	Burkolatszerkezet bontás / Aszfalt burkolat/
	Burkolatszerkezet bontás / Fejkő burkolat/
	Tervezett burkolat kiemelt szegély
	Tervezett süllyesztett szegély
	Tervezett járda burkolat szegély

Alapítva : 1992 **ÚT - H Í D M É R N Ő K I I R O D A K K T.**
 6000 - KECSKEMÉT - NAGYKÖRÖSI U. 12.
 email: uthid@uthid.eu. BOZÓKY LÁSZLÓ

Generál tervező: **ÚT - H Í D M É R N Ő K I I R O D A K K T.**
 6000 - KECSKEMÉT - NAGYKÖRÖSI U. 12.

Beruházó: **KISKUNHALAS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Munka megnevezése: Kiskunhalas, Szent Imre u. burkolat felújítás építése			
Rajz megnevezése: BONTÁSI MUNKÁK HELYSZÍNRAJZA			
Dátum: Kecskemét, 2018.07.	Munkaszám: 01 - 2018./008	Lépték: M = 1 : 250	Rajzszám: ÚI - 2/3
Tervező: Kurucsai Pál KEE-KK/03-0094-2016	Ügyvezető: Bozóky László	Ügyvezető: Bozóky László	